

Deviz	pag.
Capitol/subcapitol/articol deviz Calcul cantitati	Cantitati calculate
35 RPSB23C1 METRU INLC.TV.PVG TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PA RDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 50 MM	
Total	6.500
36 RPSB25A1 / / BUCATI INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT IMB.LIPIRE RAMIF.CU D= 50 MM	
Total	14.000
37 RPSC25A1 / / BUCATI INLOC.COMPL.CLOSET VAS FONT.EMAIL CU TEA V.SPALARE DE PVC TIP USOR U	
Total	1.000
38 RPSC41A1 BUCATI INLOC LA PISOAR A,ROBINET CU REGLAJ	
Total	4.000
39 RPSC41C1 BUCATI INLOC LA PISOAR A,SIFON SANITAR DIN PB	
Total	4.000
40 RPCP23A1 BUCATI INLOCIUREA USITELOR DE CURATIRE LA COSUR I DE FUM	
Total	1.000
41 RPCM08A1 MP BUCIARDARE PLACAJE DIN MOZAIC *	
Total	4.800
42 CD09A4P MP PLACARE PERETI CU GIPS CARTON PE SCHELET METALIC	
Total	12.500
43 RPCI23A1 METRU REP.LA JGHEAB.DIN TB.ZN.DE 0,5 MM GROSIM .SEMIROTUNDE CU DIAMETR.DE 12,5 CM 15 CM SI 18 CM.*	
Total	2.500
44 RPCI29C1 METRU GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE Z IDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.DE SF.50 SI 100 CM *	
Total	3.000