

Deviz	pag.	3
Capitol/subcapitol/articol deviz Calcul cantitati	Cantitati calculate	
17 RPCE16A1 / / MP STRAT TERMORIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MI NERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINAT E SUB 40 GR		
Total	11.000	
18 RPCM33A1 / / MP MONTAT PLACAJE DIN FAIANTA DE ACEEASI CULOARE SI FORMA *		
Total	4.800	
19 CD09A6M MP MASCA DIN GIPS CARTON		
Total	3.400	
20 RPC066A1 KG USI DIN PVC TIP ARMONICA		
Total	12.000	
21 RPCU11A1 METRU EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30 CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT		
Total	5.000	
22 RPEA01B1 METRU INLOCUIRE TUB IZOLANT IP-PVC IN ZIDARIE TENC DIAMETRUL EXT 16 MM IN CANTITATI < 3M LUNGIME		
Total	5.000	
23 RPEA14A1 BUCATI INLOCUIRE DOZA RAMIFICATIE TIP IP INTERC ALATA PE TUB DE DIAMETRUL 11 MM		
Total	1.000	
24 RPEE03A1 BUCATI INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMAL A BACHEL		
Total	1.000	
25 RPEB02A3 METRU INLOCUIRE COND DE CU F750 IZOL SECT 2,5M MP INTROD IN TUB PVC, PEL, TEAVA		
Total	16.000	